



ALTANA GRILLOWA POW. 6M2
SKALA 1:50




ALTANA GRILLOWA


- konstrukcja drewniana składająca się z czterech słupów 20x20 cm, ustawionych w prostokąt o wymiarach 3x2 m
- pokryta dachem płaskim konstrukcji drewnianej krokwiowej, o kącie nachylenia 4 stopnie, pokrycie blachą ocynkowaną na rąbek stojący
- boki altany częściowo przesłonięte deskami o wym. 2,5x10x100 cm
- podłoga - deski
- fundamentowani: słupy betonowe i stopy żelbetowe
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć impregantami dla ochrony przed promieniowaniem UV, opadami atmosferycznymi, grzybami, pleśnią, owadami, a przede wszystkim - ogniem.




SCHEMAT PRZEKROJU I WIDOK BOK 1



WIDOK FRONT I TYŁ



WIDOK BOK 2

 <div>MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Kościuszki 113/1, 10-554 Olsztyn, tel: 89 6141001, email: biuro@mdproject.eu</div>		
KĄPIELISKO W SWOBODNEJ		
LOKALIZACJA:	Swobodna, dz. nr geodez. 70/8, 102, 3064/5 gm. Dobre Miasto	
INWESTOR:	Gmina Dobre Miasto	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna–Pawelec upr. bud. 10/WMOKK/2013 mgr inż. Leszek Wiśniewski upr. bud. Cie 31/87	
ALTANA GRILLOWA		
1:50	WRZESIEŃ 2016	A09