




ALTANA BIESIADNA POW. 15M2
SKALA 1:50



RZUT




SCHEMAT PRZEKROJU I WIDOK BOK 1




WIDOK FRONT

ALTANA BIESIADNA

- konstrukcja drewniana składająca się z sześciu słupów 20x20 cm, ustawionych w prostokąt o wymiarach 5x3 m
- przekryta dachem płaskim konstrukcji drewnianej krokwiowej, o kącie nachylenia 4 stopnie, pokrycie blachą ocynkowaną na rąbek stojący
- boki altany częściowo przesłonięte deskami o wym. 2,5x10x100 cm
- podłoga - deski
- fundamentowani: słupy betonowe i stopy żelbetowe
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć impregantami dla ochrony przed promieniowaniem UV, opadami atmosferycznymi, grzybami, pleśnią, owadami, a przede wszystkim - ogniem.



WIDOK BOK 2



WIDOK TYŁ

md MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Kościuszki 113/1, 10-554 Olsztyn, tel.: 89 614 10 01, email: biuro@mdproject.eu		
KĄPIELISKO W SWOBODNEJ		
LOKALIZACJA:	Swobodna, dz. nr geodez. 70/8, 102, 3064/5 gm. Dobre Miasto	
INWESTOR:	Gmina Dobre Miasto	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna–Pawelec upr. bud. 10/WMOKK/2013 mgr inż. Leszek Wiśniewski upr. bud. Cie 31/87	
ALTANA BIESIADNA		
1:50	WRZESIEŃ 2016	A10