


Przekrój B-B  
skala 1:50



- A** DACH
- BLACHODACHÓWKA
  - ŁATY 4X4
  - KONTRŁATY 4X4
  - FOLIA PAROPRZEPUSZCZLANA
  - KROKIEW 6X14cm
- B** SUFIT PODWIESZANY
- RUSZT KRZYŻOWY Z PROFILI CD
  - PŁYTA G-K
- C** PODŁOGA NA GRUNCIE
- GRES
  - FOLIA W PŁYNIE
  - WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
  - STYROPIAN EPS 100 10cm
  - FOLIA PE
  - BETON C12/15 <B15> 10cm
  - PODSYPKA ŹWIROWO-PIASKOWA 20cm

<b>md MD PROJECT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA <small>ul. Kościuszki 113/1, 10-554 Olsztyn, tel. 89 6141001, email: biuro@mdproject.eu</small>		
KĄPIELISKO W SWOBODNEJ		
LOKALIZACJA:	Swobodna, dz. nr geodez. 70/8, 102, 3064/5 gm. Dobre Miasto	
INWESTOR:	Gmina Dobre Miasto	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec upr. bud. 10/WMOKK/2013  mgr inż. Leszek Wiśniewski upr. bud. Cie 31/87	
SANITARIATY – PRZEKRÓJ B-B		
1:50	WRZESIEŃ 2016	A06