


Przekrój A-A
skala 1:50



A DACH

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 4X4
- KONTRŁATY 4X4
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZLANA
- KROKIEW 6X14cm

C PODŁOGA NA GRUNCIE

- GRES
- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
- STYROPIAN EPS 100 10cm
- 2x PAPA TERMIZGRZEWLANA
- BETON C12/15 (B15) 10cm
- PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA 20cm

md MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Kościuski 113/1, 10-554 Olsztyn, tel: 89 6141001, email: biuro@mdproject.eu		
KĄPIELISKO W SWOBODNEJ		
LOKALIZACJA:	Swobodna, dz. nr geodez. 70/8, 102, 3064/5 gm. Dobre Miasto	
INWESTOR:	Gmina Dobre Miasto	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna–Pawelec upr. bud. 10/WMOKK/2013 mgr inż. Leszek Wiśniewski upr. bud. Cie 31/87	
SANITARIATY – PRZEKRÓJ A–A		
1:50	WRZESIEŃ 2016	A05