

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 17.12.2021 r.

FR.271.8.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00276739/01 dnia 19.11.2021 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Architektura

1. W przedmiocie zamówienia jest zapis iż należy wykonać ogrodzenie bieżni zgodnie z PZT czyli balustrady olsztyńskie typ U-11a. Czy Zamawiający dopuści w zamian wykonanie ogrodzenia systemowego bieżni.

Odp. Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia w innej technologii np. ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w całości ocynkowane i lakierowane proszkowo

Parametry ogrodzenia:

- panel 2D wysokości 1,20 m i szerokości 2,5 m, pręt pionowy 5 mm, pręty poziome 2x6mm, oko 50x200 mm,
 - słupek o profilu 60x40x1,4mm dł. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
 - akcesoria montażowe,
 - zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny grafit
 - fundamenty punktowe fi 300mm, głębokość 1000mm, beton C15/20 (B20)
 - furtka rozwierana 1,0x1,20m – 6 szt.
 - brama dwuskrzydłowa, rozwierana lub przesuwana 5x1,20m – 1 szt.
- np. jak na poniższych zdjęciach.



Niedopuszczalne jest aby ogrodzenie posiadało wystające ostre elementy takie jak na zdjęciu poniżej.



2. W projekcie zamiennym jest zapis:

„Wzdłuż całej bieżni po obu jej stronach przewidziano pas bezpieczeństwa o szerokości 1,0 m z nawierzchnią syntetyczną w kolorze zielonym, wolny od wszelkich przeszkód stałych.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o wykonanie pasa bezpieczeństwa z trawy sztucznej.

Odp. Tak. Pas bezpieczeństwa należy wykonać z trawy sztucznej.

3. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw z trawy sztucznej zgodnie z poniższym:

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej – min 3 cm
- Miał kamienny fr. 0-4mm – 4 cm
- Warstwa klinująca, kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm – 5 cm
- Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne fr. 31,5 – 63mm – 12cm
- Piasek lub pospółka – 30 cm
- Geowłóknina separacyjna
- Grunt istniejący

Odp. Tak. Podbudowa pod nawierzchnią z trawy syntetycznej musi zostać wykonana zgodnie z poniższym układzie konstrukcyjnym:

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej – min 3 cm
- Miał kamienny fr. 0-4mm – 4 cm
- Warstwa klinująca, kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm – 5 cm
- Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne fr. 31,5 – 63mm – 12cm
- Piasek lub pospółka – 30 cm
- Geowłóknina separacyjna
- Grunt istniejący

4. Czy wykonanie murów oporowych jest w zakresie niniejszego przetargu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opis dotyczący zaprojektowanych murów oporowych.

Odp. Nie. Wykonanie muru oporowego nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

5. Czy wykonanie trybun jest w zakresie niniejszego przetargu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opis dotyczący zaprojektowanych trybun.

Odp. Nie. Wykonanie trybun nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

6. Czy wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny jest objęte przedmiotem postępowania i należy uwzględnić w wycenie ?

Odp. Nie. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

7. Czy wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojście do trybun jest objęte zakresem opracowania i należy uwzględnić w wycenie ?

Odp. Nie. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojście do trybun nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

8. Czy wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy budynku nr 16 Zaplecze stadionu jest objęte zakresem opracowania i należy uwzględnić w wycenie ?

Odp. Nie. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy budynku nr 16 Zaplecze stadionu nie jest objęte zakresem opracowania.

9. Czy wykonanie nawierzchni z kostki betonowej znajdującej się za skocznią w dal jest objęte zakresem opracowania i należy uwzględnić w wycenie ?

Odp. Tak. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej znajdującej się za skocznią w dal jest objęte zakresem opracowania i należy uwzględnić w wycenie.

10. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie piłkochwyłów należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym.
Odp. Tak. Wykonanie piłkochwyłów należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym.
11. Czy dostawa i montaż: stanowiska sędziowskiego, pomiaru czasu oraz spikera zawodów jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp. Nie.
12. Czy pomieszczenie biura zawodów i tzw. „bramki” zlokalizowane w pobliżu linii start jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
Odp. Teren pod pomieszczenie biura zawodów i tzw. „bramki” musi być utwardzony (nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk szarej, gr. 6 cm. na pcp 1:4 gr 4 cm, na warstwie odsączającej z pospółki gr. 15 cm i podbudowie z Kł 0-31,5mm C50/30 gr 10 cm.)
13. Czy dostawę i montaż koszy na śmieci należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak to jaką ilość należy przyjąć ? Brak informacji w dokumentacji.
Odp. Nie. Dostawę i montaż koszy na śmieci nie należy uwzględnić w wycenie.
14. Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji trawników i nasadzeń należy przyjąć taki sam jak w przypadku trawy na boisku piłkarskim.
Odp. Tak. Okres pielęgnacji trawników i nasadzeń należy przyjąć taki sam jak w przypadku trawy na boisku piłkarskim.
15. Czy wykonanie nasadzeń zgodnie z Tabela nr 5 projektu zieleni należy uwzględnić w wycenie ?
Odp. Tak.
17. Czy ławki/wiaty znajdujące się za skocznią w dal należy ująć w wycenie ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie projektu o parametry jakie powinny spełniać.
Odp. Nie.

Sanitarne

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory wodomierzowej z elementów prefabrykowanych ?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory wodomierzowej z elementów prefabrykowanych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze zmianami projektowanymi należy wykonać odwodnienie liniowe oznaczone jako L1, L2, L4 oraz łapacz piasku L7. Odwodnienie L3,L5,L6 nie jest zaznaczone na projekcie zamiennym a występuję w opisie jako do wykonania wg projektu podstawowego.
Odp. Należy wykonać odwodnienie L1, L2, L4 i L7 (łapacz piasku) zgodnie z dokumentacją zamienną branża sanitarna rys. S-6
3. Rysunek branży sanitarnej S3 przedstawia profil wylotu kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowanym na odcinku separatorem substancji ropopochodnych do rzeki. Prosimy o potwierdzenie że odcinek kanalizacji deszczowej przedstawiony na rysunku S3 jest poza zakresem opracowania (zgodnie z PZT zamiennym).
Odp. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowanym na odcinku separatorem substancji ropopochodnych do rzeki jest w zakresie opracowania i należy wykonać.

4. Z uwagi na to, że fragment kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki znajduje się poza granicą opracowania prosimy o przedstawienie rozwiązania jakie należy przyjąć w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający dopuści zaślepienie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej ?
Odp. Należy wykonać zgodnie z zakresem projektu podstawowego jest w zakresie opracowania i należy wykonać.
5. W projekcie podstawowym pojawia się zagadnienie zbiornika ppoż wraz z hydrantami, natomiast w przedmiarze oraz w projekcie zamiennym już nie. Czy instalacja ta wchodzi w zakres inwestycji?
Odp. Nie. Instalacja ppoż nie jest w zakresie opracowania.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres wykonania instalacji wodociągowej i nawadniania należy wykonać do komory wodomierzowej wraz komorą.
Odp. Należy przyjąć miejsce wpięcia instalacji wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej do budynku zaplecza stadionu.
7. Na PZT są zaznaczone kanały w rurach ochronnych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur osłonowych z rur PE/PVC ?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie rur osłonowych z rur PE/PCV.

Elektryka

1. Czy system instalacji nagłośnienia jest objęty zakresem opracowania ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o stosowne rysunki, opis techniczny oraz zestawienie materiałów.
Odp. Nie. System instalacji nagłośnienia, nie jest objęty zakresem opracowania.
2. Czy system instalacji CCTV jest objęty zakresem opracowania ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o stosowne rysunki, opis techniczny oraz zestawienie materiałów.
Odp. Nie. System instalacji CCTV, nie jest objęty zakresem opracowania.
3. Czy tablica wyników jest objęta zakresem opracowania ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp. Nie. Tablica wyników nie jest objęta zakresem opracowania
4. Czy wykonanie konstrukcji pod tablice wyników należy uwzględnić w wycenie ?
Odp. Nie. Wykonanie konstrukcji pod tablice wyników nie należy uwzględnić w wycenie.
5. Czy dostawa i montaż masztów i opraw oświetleniowych jest objęta zakresem opracowania ? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.
Odp. Dostawa i montaż masztów oraz opraw oświetleniowych nie jest objęta zakresem opracowania.
Należy przygotować i wyprowadzić instalację elektryczną oświetlenia boiska piłkarskiego poza bieżnie (w celu późniejszego montażu masztów i opraw L6/1, L6/2, L6/3, L6/4, L7/1, L7/2, L7/3, L7/4) oraz instalację elektryczną oświetlenia stadionu zgodnie z PZT. Ww. instalacje muszą być odpowiednio zabezpieczone.
6. W zał. Nr 8 dotyczącym przedmiotu zamówienia jest informacja że należy dostarczyć i zamontować studzienki teletechniczne sportowe. Prosimy o informację ile studzienek ma zostać uwzględnionych w wycenie. W załączonej dokumentacji, w opisie i na rysunkach nie ma informacji na temat ilości.

Odp. Należy wykonać 6 szt. studzienek teletechnicznych. Pod bieżnią w okolicy mety i startu musi być ułożony „kanał technologiczny” o łącznej długości 2x160 mb i średnicy min. 110 mm umożliwiający przeprowadzenie przewodów i podłączenie aparatury pomiarowej.

7. Prosimy o zaznaczenie szafki oświetleniowej SO „STADION” na PZT.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem podstawowym - szafę należy włączyć do opracowania.

8. Przy budynku nr 16 znajduje się rozdzielnica od której odchodzą kable elektryczne do instalacji oświetlenia stadionu i boiska jednak zgodnie z PZT szafka nie znajduje się w obrębie „zakresu opracowania”. Prosimy o wyjaśnienie i prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia.

Odp. Włączenie do istniejącej szafki należy wykonać i wycenić.

9. W opisie technicznym jest informacja, że projekt obejmuje wykonanie zasilania biura boiskowego i reżyserki. Brak informacji w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienia, opis i stosowne rysunki.

Odp. Przewiduje się wykonanie zasilania biura boiskowego i reżyserki kanałem technologicznym.

10. W przedmiarze robót są pozycje na wykonanie tabliczek bezpiecznikowych dla słupów oraz wciąganie kabli. Z uwagi na to że zakres robót nie obejmuje wykonania masztów i latarni oświetleniowych prosimy o wyjaśnienie czy należy je uwzględnić w wycenie.

Odp. Nie należy uwzględniać w wycenie wykonania tabliczek bezpiecznikowych dla słupów oraz wciąganie kabli

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski