

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka istniejących garaży o pow. 790x2400 cm, tj. rozbiórka fundamentów żelbetonowych, posadzek, ścian z gazobetonu, konstrukcji dachu wraz z papą oraz jej wywiezienie i utylizacja			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 24.3*8.6	m ²		
				208.980	
				RAZEM	208.980
2	KNR 13-23 d.1 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich 24.3*2*0.3+8*2*0.3	m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
3	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 20*8.6	m		
				172.000	
				RAZEM	172.000
4	KNR 4-04 d.1 0305-06	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm 3.6*0.4*0.4*4	m ³		
				2.304	
				RAZEM	2.304
5	KNR 4-04 d.1 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm 2.5*0.3*0.3+1.9*0.2*0.3+4*1.9*0.28*0.3	m ³		
				0.977	
				RAZEM	0.977
6	KNR 4-04 d.1 0110-01	Rozebranie podciągów z dwuteowników o wysokości do 200 mm 0.00334*24.3	m ³		
				0.081	
				RAZEM	0.081
7	KNR 4-04 d.1 0104-02	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 4*20.6*0.42+3.4*4*0.3+0.2*3.4*3.5+20.5*3.5*0.28+7.2*3.75*0.22*5+7.2*3.75*0.3-2.3*2*0.3-3.4*3.2*2*0.42-2*3.4*3.35*0.42-0.2*1.6*0.8-4*1.6*0.8	m ³		
				73.495	
				RAZEM	73.495
8	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 10 cm (3.15+5.08+4.4+4.87+5.14)*7.2	m ³		
				163.008	
				RAZEM	163.008
9	KNR 2-01 d.1 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 1*1*(2*24+2*8)+4*1*7.2	m ³		
				92.800	
				RAZEM	92.800
10	KNR 4-04 d.1 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu 1*0.3*(2*8+2*24)+6*1*0.3*7.2+3*1.5*0.25*12	m ³		
				45.660	
				RAZEM	45.660
11	KNR 4-04 d.1 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0.3*0.5*(24*2+6*7)	m ³		
				13.500	
				RAZEM	13.500
12	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2.304+0.977+73.495+163.008+45.66+13.5	m ³		
				298.944	
				RAZEM	298.944
13	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (19.38*0.005+0.00334*24)*7.85	t		
				1.390	
				RAZEM	1.390
14	KNR-W 2- d.1 01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 92.8+3*1.5*1.8*5.5	m ³		
				137.350	
				RAZEM	137.350
15	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport i utylizacja papy samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.01*8.6*24.3	t		
				2.090	
				RAZEM	2.090
2		Niwelacja terenu o pow. 1040 m2 wraz z utylizacją odpadów, wycinką drzew, obsadzeniem krawężników i nawiezieniem ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą			
16	KNR 2-01 d.2 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 0.1	ha		
				0.100	
				RAZEM	0.100
17	KNR 2-01 d.2 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1040*0.2	m ³	208.000	
				RAZEM	208.000
18	KNR 2-21 d.2 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm	m ²		
		1040	m ²	1040.000	
				RAZEM	1040.000
19	KNR 2-11 d.2 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
3		Obsługa geodezyjna			
20	KNP 16 d.3 0644-01 analogia	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów profilu dla regulacji rozjazdów i skrzyżowań	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000