

Dobre Miasto, dnia 12.06.2014 r.

Znak: TI..7031.3.112.2014.MT

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-2/DGZ/2009 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 stycznia 2009r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia pn.: **Budowa chodnika przy ulicy Górnej w Dobrym Mieście.**

Zakres lub wielkość przedmiotu zamówienia: określa załączony przedmiar robót.

Termin realizacji zamówienia: do **15.08.2014 r.**

Kryteria oceny ofert: **cena 100 %**

Inne wymagania -

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 lub przesłać pocztą, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do dnia 17.06.2014 r.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. W ofercie należy podać okres ważności oferty oraz zawrzeć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizuję zamówienie na warunkach w niej określonych”.

Szczegółowych informacji udziela:

Mariusz Tartas tel. (089) 61-51-069 e-mail: m.tartas@dobremiasto.com.pl

(imię i nazwisko pracownika)

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Górnej w Dobrym Mieście
ADRES INWESTYCJI : Dobre Miasto, ul. Górna
INWESTOR : Gmina Dobre Miasto
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Piotr Szatkowski

DATA OPRACOWANIA : 05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty drogowe						
1.1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
1.1.1 D-01.00.00 Rozbiórka elementów dróg						
d.1.1.04	1 KNR 2-31 0818	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	90.00		
d.1.1.06	2 KNR 2-01 0109	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.01		
d.1.1.06	3 KNR 2-31 0815	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	133.00		
d.1.1.01	4 KNR 2-31 0807	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żulowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	7.00		
d.1.1.02	5 KNR 2-31 0814	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	160.00		
d.1.1.04	6 KNR 4-04 1103	Koszt utylizacji	kpl.	1.00		
d.1.1.04	7 KNR 4-04 1103	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	22.00		
d.1.1.08	8 KNR 2-31 0818	Demontaż słupków blokujących - rozebranie słupków	szt.	2.00		
d.1.1.02	9 KNR 2-31 0702	Montaż słupków blokujących - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.00		
d.1.1.08	10 KNR 2-31 0818	Demontaż śmietnika - rozebranie słupków	szt.	2.00		
d.1.1.02	11 KNR 2-31 0702	Montaż śmietnika - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.00		
1.1.2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
d.1.1.03	12 KNR 2-01 0119	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.21		
d.1.1.02	13 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	ha	0.06		
1.1.3 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu						
d.1.1.01	14 KNR 2-01 0126	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	350.00		
1.2 D-02.00.00 Roboty ziemne						
1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
d.1.2.01	15 KNR 2-01 0207	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	14.00		
d.1.2.01	16 KNR 2-01 0214	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 29	m ³	14.00		
1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
d.1.2.01	17 KNR 2-01 0212	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	157.00		
d.1.2.01	18 KNR 2-01 0214	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 29	m ³	157.00		
d.1.2.01	19 KNR 2-01 0235	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	157.00		
d.1.2.07	20 KNR 2-01 0237	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnym gruntem sytki kat. I-III	m ³	157.00		
1.3 D-04.00.00 Podbudowy						
1.3.1 D-04.01.01 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża						
d.1.3.01	21 KNR 2-31 0101	Zjazdy Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	32.00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	KNR 2-31 0101- d.1.3 02 .1	Zjazdy Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4.2	m ²	32.00		
23	KNR 2-31 0101- d.1.3 01 .1	Chodniki Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	329.00		
24	KNR 2-31 0101- d.1.3 02 .1	Chodniki Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 1.2	m ²	329.00		
1.3.2 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
25	KNR 2-31 0114- d.1.3 03 .2	Chodniki Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	329.00		
26	KNR 2-31 0114- d.1.3 04 .2	Chodniki Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	329.00		
1.3.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
27	KNR 2-31 0114- d.1.3 07 .3	Jezdnia zjazdu i droga techniczna Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	32.00		
28	KNR 2-31 0114- d.1.3 08 .3	Jezdnia zjazdu i droga techniczna Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	32.00		
1.3.4 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu						
29	KNR 2-31 0109- d.1.3 03 .4	Zjazdy Kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	32.00		
30	KNR 2-31 0109- d.1.3 04 .4	Zjazdy Kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	32.00		
1.4 D-08.00.00 Elementy ulic						
1.4.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe						
31	KNR 2-31 0401- d.1.4 07 .1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	19.00		
32	KNR 2-31 0402- d.1.4 04 .1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15	m ³	1.24		
33	KNR 2-31 0403- d.1.4 03 .1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	19.00		
34	KNR 2-31 0401- d.1.4 07 .1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	14.00		
35	KNR 2-31 0402- d.1.4 04 .1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15	m ³	1.16		
36	KNR 2-31 0403- d.1.4 04 .1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.00		
1.4.2 D-08.02.00 Chodniki i nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej						
37	KSNR 6 0502- d.1.4 04 .2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	329.00		
1.4.3 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe						
38	KNR 2-31 0407- d.1.4 04 .3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	394.00		
39	KNR 2-02 0617- d.1.4 12 .3	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m	2.00		
1.5 D-09.01.01 Zieleń drogowa						
40	KNR 2-01 0505- d.1.5 04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	814.00		
41	KNNR 1 0526- d.1.5 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³	81.40		
42	KNR 2-21 0401- d.1.5 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	814.00		
43	KNR 2-21 0702- d.1.5 06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	814.00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: