

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego o pow.około 130m²			
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych należących się do użytku $2*(17.18*3.9)+2.5*7.7$	m ²		
			m ²	153.254	
				RAZEM	153.254
2	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
4	KNR 4-04 d.1 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości wełny boku do 30 cm $(0.4*0.3)*(2.6+2.6+5.8+2)$	m ³		
			m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
5	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
6	KNR 4-04 d.1 0102-09	Rozebranie murów i skupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej $(17.16+2*4.65+8.5+3.5+2.35+1.7+2.8-2.62*2.61-2.41*2.05-1.75*2.05-2.66*2.47+2*2*0.91)*0.4+2.92+(3*4.3+4.2+3.7+4.1)*0.2*2.92$	m ³		
			m ³	37.590	
				RAZEM	37.590
7	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 12 cm $(17*5+3*2.3)*0.12$	m ³		
			m ³	11.028	
				RAZEM	11.028
8	KNR 2-01 d.1 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na kład w gruncie kat.III $1*1*0.5*(2*17.5+2*7.5)$	m ³		
			m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 4-04 d.1 0101-05	Rozebranie murów i skupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		$(17.16+2*4.65+8.5+3.5+2.35+1.7+2.8)*0.4*1+(3*4.3+4.2+3.7+4.1)*0.2*1$	m ³	23.104	
				RAZEM	23.104
10	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km $1.56+37.59+6.88+23.1$	m ³		
			m ³	69.130	
				RAZEM	69.130
11	KNR-W 2-01 d.1 0222-02	Zасыпывание wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 10 m w gruncie kat. IV $57.33*1$	m ³		
			m ³	57.330	
				RAZEM	57.330
12	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport i utylizacja płyt azbestowych i papy samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km $153.25*(0.015+0.003)$	t		
			t	2.759	
				RAZEM	2.759
2		Niwelacja terenu o pow. 400m² wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej oraz obsianiem trawą			
13	KNR 2-21 d.2 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą rodzimej warstwy ziemi o grubości 10 cm 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3		Obsługa geodezyjna			
14	KNP 16 d.3 0644-01	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych 1	elem.		
			elem.	1.000	
				RAZEM	1.000