

PRACE REMONTOWE KAPLICZKI DOBRE MIASTO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRACE REMONTOWE KAPLICZKI DOBRE MIASTO					
1		Naprawa murów i ścian fundamentowych			
1 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,6 * 0,9$	m3	7,654	
				RAZEM	7,654
2 d.1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,95$	m2	13,465	
				RAZEM	13,465
3 d.1	KNR 4-01 0301-02	Wymiana i naprawa ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie	m3		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,5 * 0,6$	m3	4,252	
				RAZEM	4,252
4 d.1	KNR 4-01 0619-06	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,6$	m2	8,504	
				RAZEM	8,504
5 d.1	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznejna głębokość 7cm-szycie systemem HELIFIX	m		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 4$	m	56,694	
				RAZEM	56,694
6 d.1	wycena własna	Osadzanie prętów HeliBar 10 mm	szt.		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 4$	szt.	56,694	
				RAZEM	56,694
7 d.1	KNR-W 4-03 1012-01 analogia	Wypełnienie szczelin. Zaprawa Helibond MM2	m		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 4$	m	56,694	
				RAZEM	56,694
8 d.1	wycena własna	Wykonanie wzmocnienia ścian systemie Taśmy Sika® CarboDur	m		
		$3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421$	m	14,173	
				RAZEM	14,173
9 d.1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421)$	m2	14,173	
				RAZEM	14,173
10 d.1	analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna systemowa	m2		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,7$	m2	9,921	
				RAZEM	9,921
11 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		$(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,4 * 0,4$	m3	2,268	
				RAZEM	2,268

PRACE REMONTOWE KAPLICZKI DOBRE MIASTO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	m3		
		(3,5446 + 3,5446 + 3,5421 + 3,5421) * 0,3 * 0,6	m3	2,551	
				RAZEM	2,551
2		Wzmocnienie nadproży i sklepienia			
13 d.2	KNR AT-27 0511-04 + KNR AT-27 0511-03	Wiercenie otworów dla kotew CemTie o głębok. 100 cm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
14 d.2	wycena własna	Osadzanie prętów (z zagiętymi końcówkami) CemTie 10 mm L=1000 mm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
15 d.2	wycena indywidualna	Wypełnienie szczelin. Zaprawa Helibond MM2	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Naprawa i rekonstrukcja stolarki			
16 d.3	KNKRB 2 1001 -03	Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabr. szklone o pow. do 2 m2	m2		
		1,28 * 1,464	m2	1,874	
				RAZEM	1,874
17 d.3	KNR 2-22 0904-04	Drzwi i wrotadrewniane rozwierane jednoskrzydłowe	szt.		
		0,75 * 1,48	szt.	1,110	
				RAZEM	1,110
4		Naprawa i konserwacja konstrukcji oraz wymiana pokrycia dachu			
18 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,9 * 4 * 0,55	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
19 d.4	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpíówki podwójnie	m2		
		2,6 * 3,54 * 2	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
20 d.4	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 16 cm	m2		
		2,6 * 3,54 * 2	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
21 d.4	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

PRACE REMONTOWE KAPLICZKI DOBRE MIASTO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.4	KNR-W 4-01 0504-08 analiza indywidualna	Demontaż gąsiorów ceramicznych	m		
		3,54	m	3,540	
				RAZEM	3,540
23 d.4	KNKRB 2 0403 -03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej o przekr.poprz.do 180 cm2	m3 drew na		
		1,3	m3 drew na	1,300	
				RAZEM	1,300
24 d.4	KNR AT-09 0201-01 analogia	Montaż folii wiatooizolacyjnej	m2		
		poz.19	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
25 d.4	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 38x50 mm,o rozstawie 16- 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.19	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
26 d.4	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.19	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
27 d.4	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2		
		poz.19	m2	18,408	
				RAZEM	18,408
28 d.4	KNR-W 4-01 0504-08 analiza indywidualna	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m		
		3,54	m	3,540	
				RAZEM	3,540
29 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		poz.18	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
30 d.4	TZKNBK XXIII 0105-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer.do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
		3,54 * 2 * 0,25	m2	1,770	
				RAZEM	1,770
31 d.4	TZKNBK XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy cynkowej	m2		
		poz.18	m2	6,380	
				RAZEM	6,380

PRACE REMONTOWE KAPLICZKI DOBRE MIASTO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	analiza indywidualna	wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Zaplecze budowy i zajęcie pasa drogowego			
33 d.5	wycena indywidualna	Zorganizowanie zaplecza budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Rusztowania			
34 d.6	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,6	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
35 d.6	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,6	m2	10,200	
				RAZEM	10,200