

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 258	m m	258.000	
				RAZEM	258.000
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 93*2.5+40*2.2+125*1.5	m ² m ²	508.000	
				RAZEM	508.000
3	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 258*1.5*0.4	m ³ m ³	154.800	
				RAZEM	154.800
4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 258*1.5	m ² m ²	387.000	
				RAZEM	387.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 258*1.5	m ² m ²	387.000	
				RAZEM	387.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.067*258	m ³ m ³	17.286	
				RAZEM	17.286
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 258-57	m m	201.000	
				RAZEM	201.000
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 19*3.0	m m	57.000	
				RAZEM	57.000
9	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 258 2.0*2*19	m m m	258.000 76.000	
				RAZEM	334.000
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki (258*1.5)-99.75	m ² m ²	287.250	
				RAZEM	287.250
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy 3.50*1.5*19	m ² m ²	99.750	
				RAZEM	99.750