

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść pytań Wykonawcy z dn. 14.06.2017 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytania cz. 1:

1. Czy Zamawiający nie przewiduje szpachlowania ścian?  
Odp. Należy przewidzieć szpachlowanie ścian murowanych w części nowoprojektowanej oraz w budynku istniejącym.
2. Prosimy o potwierdzenie że kosztorys ofertowy należy złożyć w wersji uproszczonej.  
Odp. Kosztorys zgodny z przedmiarem robót.
3. Prosimy o potwierdzenie że kosztorysy ofertowe nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  
Odp. Kosztorysy nie podlegają ocenie przez Zamawiającego.
4. Czy Wykonawca może zmieniać samodzielnie ilości robót oraz podstawy wyceny zawarte w przedmiarach robót?  
Odp. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać ilości robót oraz podstaw wyceny zawartych w przedmiarach robót

### Pytania cz. 2:

1. Czy ściany zewnętrzne drewnopodobne projektowanego budynku mają być wykonane z płyty HPL czy tynku ozdobnego drewnopodobnego?  
Odp. Ściany zewnętrzne mają być wykonane z płyt HPL
2. Czy ściany zewnętrzne istniejącego budynku mają być wykonane z okładziny elewacyjnej z płyt kompozytowych w kolorze RAL 7024 na systemowych profilach czy z tynku silikonowego ?  
Odp. Ściany zewnętrzne z istniejącego budynku mają być wykonane z okładziny elewacyjnej z płyt kompozytowych w RAL 7024 na systemowych profilach.  
Czy ścianki wspinaczkowe wchodzi w zakres zamówienia? – brak w przedmiarze  
Odp. Ścianka wspinaczkowa wchodzi w zakres realizacji zamówienia.
3. Czy wyposażenie ujęte na rzucie tarasu ćwiczeń doskonalących wchodzi w zakres zamówienia?  
Odp. Wyposażenie tarasu nie wchodzi w zakres zamówienia.
4. Czy ściany zewnętrzne budynku projektowanego i istniejącego mają być docieplone płytami styropianowymi?

Odp. Ściany nowoprojektowanej części mają być ocieplone zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie tj. wełna mineralna pod płytami HPL. Ściany istniejącego budynku ocieplone warstwą wełny gr. 10cm.

Pytania cz. 3.

1. Prosimy o wyjaśnienie jaką dokładnie dźwiękochłonność mają spełniać okna PCV?  
Odp. Dźwiękochłonność dla okien PCV nie mniejsza od podanej w Polskiej Normie.
2. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert chociaż o 2 dni ze względu na zbliżający się w wielu przypadkach długi weekend i problem w związku z tym z uzyskaniem ofert cenowych.  
Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 26.06.2017 r godz. 10.00.

**BURMISTRZ**  
Stanisław Trzaskowski