

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań z dnia 28 i 31.07.2017 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 28.07.2017 r.

1. Czy Zamawiający nie przewiduje szpachlowania ścian?

Odp. Należy przewidzieć szpachlowanie ścian murowanych w części nowo projektowanej oraz w budynku istniejącym. – uściśliłam, że ściany nowo projektowanego budynku to fragment narożnika w hali garażowej + podwaliny widoczne przy obniżeniu posadzki Szpachlowanie i wykończenie ścian w budynku istniejącym w poza zakresem tego projektu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy należy złożyć w wersji uproszczonej.

Odp. Kosztorys zgodny z przedmiarem robót.

3. Prosimy o potwierdzenie że kosztorysy ofertowe nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

Odp. Kosztorys nie podlega ocenie przez Zamawiającego.

4. Czy Wykonawca może zmieniać samodzielnie ilości robót oraz podstawy wyceny zawarte w przedmiarach robót?

Odp. Wykonawca nie może samodzielnie zmienić ilości robót oraz podstaw wyceny zawartych w przedmiarach robót.

5. Czy ściany zewnętrzne istniejącego budynku mają być wykonane z okładziny elewacyjnej z płyt kompozytowych w kolorze RAL 7024 na systemowych profilach czy z tynku silikonowego ?

Odp. Ściany zewnętrzne z istniejącego budynku mają być wykonane z okładziny elewacyjnej z płyt kompozytowych w RAL 7024 na systemowych profilach.

6. Czy ścianki wspinaczkowe wchodzi w zakres zamówienia? – brak w przedmiarze

Odp. Ścianka wspinaczkowa wchodzi w zakres realizacji.

7. Czy wyposażenie ujęte na rzucie tarasu ćwiczeń doskonalących wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Wyposażenie tarasu nie wchodzi w zakres zamówienia.

8. Czy ściany zewnętrzne budynku projektowanego i istniejącego mają być docieplone płytami styropianowymi?

Odp. W postępowaniu przetargowym Wykonawca musi złożyć dwie oferty na dwa warianty tj.:

#### Wariant I

Należy złożyć ofertę uwzględniając dokumentację projektową oraz przedmiary robót będące załącznikiem do postępowania przetargowego. (Ściany nowo projektowanej części mają być ocieplone zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie tj. wełna mineralna pod płytami HPL. Ściany istniejącego budynku ocieplone warstwą wełny gr. 10cm).

#### Wariant II

Należy złożyć ofertę uwzględniając dokumentację projektową, przedmiary robót będące załącznikiem do postępowania przetargowego przy czym:

1. w poz. 46 przedmiaru robót należy przyjąć następujące zmiany:

- zaprawa klejąca lub zaprawa uniwersalna
- łączniki z tworzywa lub z trzpieniem stalowym lub zgodne z ETAG 014
- stosowanie łączników jest obowiązkowe w przypadku mocowania płyt i w strefach brzegowych elewacji
- liczba łączników wg. wytycznych producenta systemu
- płyty styropianowe z nadrukiem lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004 o grubości 15 cm o płaskich powierzchniach czołowych
- siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145 g/m<sup>2</sup>
- zaprawa uniwersalna silikatowa pod tynki silikatowe
- tynk silikatowo-silikonowy w kolorze RAL 7037
- listwy elewacyjne (układane zgodnie z rysunkiem elewacji – linie poziome) – listwa do boniowania PCV H=3cm
- np. w systemie firmy Ceresit Ceretherm Popular lub Równoważnym

2. w poz. 142 przedmiaru robót należy przyjąć następujące zmiany:

- zaprawa klejąca lub zaprawa uniwersalna
- łączniki z tworzywa lub z trzpieniem stalowym lub zgodne z ETAG 014
- stosowanie łączników jest obowiązkowe w przypadku mocowania płyt i w strefach brzegowych elewacji
- liczba łączników wg. wytycznych producenta systemu
- płyty styropianowe z nadrukiem lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004 o grubości 15 cm o płaskich powierzchniach czołowych
- siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145 g/m<sup>2</sup>
- zaprawa uniwersalna silikatowa pod tynki silikatowe
- tynk imitujący drewno np. tynk ozdobny "Drewno" CT 720 VISAGE + impregnat koloryzujący "Drewno" CT 720 VISAGE w kolorze Irish Oak.
- np. w systemie firmy Ceresit Ceretherm Popular lub Równoważnym

9. Prosimy o wyjaśnienie jaką dokładnie dźwiękochłonność mają spełniać okna PCV?

Odp. *Izolacyjność akustyczna okna* =  $R_w 40(-1, -4) dB$

Lub  $R_w + C_{tr} \geq 40 dB$

gdzie:

$R_w$  – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej

*C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości*  
*C<sub>tr</sub> - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości*

Pytania z dnia 31.07.2017 r.

Czy tzw. roboty bezpieczne dotyczące sieci gazowej Zamawiający przewidział we własnym zakresie czy Wykonawcy powinni ująć koszt w ofercie?

Odp. Wszystkie roboty dot. sieci gazowej Wykonawca musi ująć w ofercie do postępowania przetargowego.

**BURMISTRZ**  
Stanisław Trzaskowski

