

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno
ADRES INWESTYCJI : Swobodna, dz. nr geodez 102, 70/8, 3064/2 gm. Dobre Miasto
INWESTOR : Gmina Dobre Miasto
ADRES INWESTORA : 11-040 DOBRE MIASTO UL. WARSZAWSKA 14
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Dariusz Szydłowski adres: 11-040 Dobre Miasto, Głotowo 26a tel. 600-826-946
DATA OPRACOWANIA : 11 grudzień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11 grudzień 2017

Data zatwierdzenia

15.12.2017r.

Inż. Dariusz Szydłowski
Upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w spec. sanitarnej
nr ew. WAM/0132/OWOS/08

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego
Gustaw Piszczewicz

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty ogólnobudowlane obejmować będą montaż i zakotwienie pomostu pływającego.

- pomost spacerowy konstrukcji stalowej 2,4 x 11,4 m na pływakach, legary drewniane
- pomost widokowy konstrukcji stalowej 9,46 x 12,0 m na pływakach, legary drewniane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Trap dojściowy			
1	KNR 2-14	Wspornik trapu -Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 0.5 t żurawiem z ładu	szt.		
d.1	0517-01 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-14	Pokład pomostowy - trap dojściowy stalowy 1,5x3,0	szt		
d.1	0405-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pontony i pomosty			
3	KNR 2-14	Pokład pomostowy - system konstrukcji na ramie stalowej	m ²		
d.2	0405-02	11,4*4 9,6*12	m ² m ²	45,600 115,200	
				RAZEM	160,800
4	KNR 2-14	Pokład pomostowy - pokład drewniany	m ²		
d.2	0405-02	11,4*4 9,6*12	m ² m ²	45,600 115,200	
				RAZEM	160,800
5	KNR 2-14	Montaż elementów prefabrykowanych - pływak M230	szt.		
d.2	0518-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR 2-14	Barierka stalowa	m		
d.2	0916-01 analogia	72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
3		Zakotwiczenie do dna i ładu			
7	KNR 2-14	Kotwica betonowa	blok		
d.3	0706-04	12	blok	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 2-31	Montaż łańcucha	m		
d.3	0701-05 analogia	96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
4		Koszty transportu i montażu			
9		Koszty transportu	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Koszty montażu	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Koszty wodowania	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	Trap dojściowy	0,00				0,00%
2	3 - 6	Pontony i pomosty	0,00				0,00%
3	7 - 8	Zakotwiczenie do dna i łądu	0,00				0,00%
4	9 - 11	Koszty transportu i montażu	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł