



Dobre Miasto, 13.02.2014 r.

Znak. FR.271.3.2014.EK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **Nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej – wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych, obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy z dnia 11.02.2014 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

W związku z brakiem jakiegokolwiek informacji w dokumentacji na temat instalacji elektrycznych i teletechnicznych, prosimy o potwierdzenie, że wymienione instalacje nie wchodzą w zakres zamówienia

Odpowiedź:

Zakres nadbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmuje:

- 1) roboty budowlane:
 - roboty rozbiórkowe
 - roboty rozbiórkowe w części istniejącej związane z nadbudową
 - ściany warstwowe, murowe, konstrukcja schodów
 - dach – konstrukcja i pokrycie
 - tynki, okładziny, malowanie
 - stolarka okienna i drzwiowa
 - posadzki wraz z podniesioną posadzką systemową
 - ocieplenie stropu nad piętrem, ślepa podłoga
 - elewacja – ocieplenie;
- 2) instalacje sanitarne, opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym;
- 3) instalacje i urządzenia elektryczne:
 - oświetlenia ogólnego i awaryjnego
 - gniazd wtykowych 1-fazowych ogólnego użytkowania i sieci komputerowej
 - zasilania urządzeń siłowych
 - zasilania urządzeń do terapii zajęciowej
 - oświetlenia ewakuacyjnego



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

- uziemiającej i wyrównawczej (ekwipotencjalnej)
- odgromowej
- alarmowej, sygnalizacyjnej i p. pożarowej
- sieci komputerowej, multimedialnej i internetowej

Z uwagi na zwiększenie mocy przyłączeniowej istniejącego budynku, zachodzi konieczność przebudowy wewnętrznych linii zasilających oraz urządzeń rozdzielczych (główna tablica rozdzielcza i pomiar rozliczeniowy).

Instalacje proponuje się wykonać pod tynkiem, oraz w rurkach izolacyjnych w pustkach ścian gipsowo-kartonowych.

Osprzęt stosować podtynkowy we wszystkich pomieszczeniach, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych (wc i łazienki) należy stosować osprzęt szczelny podtynkowy.

Zastosować oprawy jarzeniowe sufitowe.

Oprawy awaryjne z podtrzymaniem do 3h.

W pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować oprawy jarzeniowe do lamp kompaktowych bryzgoszczelne.

Powierzchnia użytkowa nadbudowy wynosi ok. 462,5 m².

BURMISTRZ

Stanisław Trzechowski