

Znak. FR.271.4.2014.EK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę traktu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem ulicy Gąlczyńskiego w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W przedmiarze w dziale „ROBOTY ZIEMNE” brakuje pozycji „Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne” w ilości $172,78 \cdot 5 = 863,90 \text{m}^2$.

Odp. W dziale roboty ziemne nie jest wymagana pozycja odnosząca się do profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod konstrukcje jezdni policzone zostały w pkt. 2 przedmiaru robót. Do tych robót zastosowanie ma specyfikacja nr D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, zgodnie z którą w pkt. 9.2 tej specyfikacji „Cena wykonania 1 m³ wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezenie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu”

Jak widać powyżej zarówno profilowanie dna jak i zagęszczenie jest przewidziane w pozycji 2 Przedmiaru robót w dziale 2.1. „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”.

2. W przedmiarze w dziale „PODBUDOWY” brakuje pozycji „Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kat. I-IV” w ilości $240,85 \cdot 0,56 + 23,43 \cdot 0,19 = 139,33 \text{m}^3$.

Ad. 2. W dziale podbudowy brak jest pozycji określającej wywóz urobku z wykonania koryta pod zjazdy i dościa do posesji z uwagi na fakt, iż materiał ten zostanie użyty na miejscu do wykonania nasypów. Do tych robót zastosowanie ma specyfikacja nr D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zgodnie z którą w pkt. 9.2 tej specyfikacji „Cena wykonania 1 m² koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Jak widać powyżej pozycja 4 i 5 Przedmiaru robót w dziale 3.1. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” obejmuje odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, a także załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład. Oznacza to w przypadku odwiezienia na odkład, że jest on zlokalizowany w obrębie placu budowy i nie dalej niż 1 km.

3. Proszę o określenie konkretnej sztywności obwodowej rur PCV.

Odp. Należy przyjąć sztywność obwodową rury PVC - SN8

4. Jaki należy zastosować rdzeń rury – lite czy spienione?

Odp. Należy przyjąć rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite.

5. Czy należy zabezpieczyć studnie betonowe środkami przeciwwilgociowymi?

Odp. Studnie betonowe należy zabezpieczyć środkami przeciwwilgociowymi.

6. Z uwagi na występujący w przedmiarze robót sanitarnych grunt oblepiający naczynie robocze oraz grunt nawodniony, uważamy, że należy uwzględnić wymianę gruntu w ilości $380,83+42,31+113,04+12,56=548,74\text{m}^3$ wraz z wywozem istniejącej ziemi z urobku.

Odp. W kosztorysie w robotach ziemnych należy przyjąć grunt kategorii I-II oraz występowanie wód gruntowych na głębokości ok. 3,5m. W związku z tym, nie należy uwzględniać wymiany gruntu wraz z jego wywozem.

Z up. B. MISTRZA

 Beata Hutań
 ZASTĘPCY BURMISTRZA