

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie z dnia 12.05.2015 r.:

1. W przedmiarze robót Dział 2 Roboty rozbiórkowe ziemne, poz. 9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jest 202,380 m². Czy nie powinno być 2241,77+606,25=2848,02 m², tyle co jest chodników i zjazdów razem?

Odp. Z uwagi na pomyłkę prosimy przyjąć wartość:

Kosztorys ofertowy – Przedmiar robót

Dział 2 - Roboty rozbiórkowe, ziemne - Poz.9.

2241,77m²+606,25 m²= 2848,02 m²

Pytania z dnia 14.05.2015 r.

1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży utylizacja materiałów z rozbiórki.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności, utylizacja odpadów leży po stronie wykonawcy.

2. SST D-01.01.01

Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty stabilizacji punktów granicznych?

Odp. Nie

3. SST D-03.02.01a

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ująć kosztów nowych materiałów tj. : studni, zaworów, włazów, kratek?

Odp. Nie, chyba że są uszkodzone lub zostaną uszkodzone w trakcie robót rozbiórkowych – wówczas decyzję podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie procentowej zawartości ziaren całkowicie zaokrąglonych w mieszance kruszyw naturalnych łamanych.

Odp. Zgodnie z treścią STWiORB

W SST D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Ppkt. 1.4.4. def. Kruszywo naturalne łamane (ze wykonane ze skał litych)

Ppkt. 2.3.1. Uziarnienie kruszywa – krzywa przesiewu wraz z opisem jaka mieszanka jest przewidziana do wykonania podbudowy

- Ppkt. 2.3.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego (tabela z parametrami).
5. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
Odp. Okres gwarancji należy przyjąć jak dla pozostałych robót.
6. Pozycja kosztorysowa nr 29 „Wymiana latarni oświetlenia ulicznego z podłączeniem ich po przeciwnej stronie w zieleńcu”. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ująć kosztów zakupu nowego materiału, tj latarni? Natomiast jeżeli tak, to prosimy o załączenie szczegółu wykonania latarni oświetleniowej.
Odp. Zgodnie z wymaganiami inwestora
7. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy projektowaniu oraz wykonywaniu warstw bitumicznych będą obowiązywały Wytyczne Techniczne WT-2010.
Odp. Zgodnie ze STWiORB
8. Zwracamy się do Zamawiającego, iż pozycje 12,13,14,17,19 należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm.
Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową.
9. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm.
Odp. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej w innym kolorze niż szara (np. czerwonym) gr. 8 cm.

Pytania z dnia 14.05.2015 r.

1. W opisie technicznym występuje skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, natomiast w przedmiarach nie została ona uwzględniona. Gdzie należy ująć koszt?
Odp.: Koszty wykonania skropienia emulsją asfaltową należy ująć:
Kosztorys ofertowy – Przedmiar robót
Dział 3 – Nawierzchnia poz. 15 – Jezdnia – Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4cm (warstwa ścieralna).

Z up. BURMISTRZA

 Beata Flarań
 ZASTĘPCA BURMISTRZA