

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacją stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 20.07.2017 r.

1. Przedmiar robót budowlany nie uwzględnia wykonania jastrychu na posadzkach oraz izolacji posadzek z płynnej folii, folii PE i styropianów. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (opisy w przekrojach budynku).

2. Prosimy o udzielenie informacji czy dostarczony węzeł cieplny będzie przewidziany na pokrycie zapotrzebowania na technologię , cwu i centralne ogrzewanie?. Czy automatyka wężła będzie zamontowana na węźle kompaktowym? . W przypadku gdy instalacja automatyki będzie na ścianie pomieszczenia wężła kto poniesie koszty okablowania i podłączenia automatyki?

Odp.

- a) Węzeł cieplny będzie przewidziany na pokrycie zapotrzebowania na technologię , cwu i centralne ogrzewanie.
- b) Automatyka wężła nie będzie zamontowana na węźle kompaktowym.
- c) Koszt okablowania i podłączenia automatyki ponosi Zamawiający.

3. Brak projektu przyłącza wysokich parametrów do wężła cieplnego. Kto poniesie koszty zaprojektowania i wykonania przyłącza cieplnego wysokich parametrów do wężła cieplnego?

Odp. Koszt zmian w dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji (zmiana pozwolenia na budowę) ponosi Wykonawca.

4. Czy w związku ze zmianą źródła ciepła zamawiający przewiduje zmianę parametrów instalacji c.o , cwu i ins. technologii ?

Odp. Nie

Pytania z dnia 21.07.2017 r.

1. Przedmiar robót budowlany nie uwzględnia wykonania izolacji przeciwwilgociowych posadzek z papy izolacyjnej w pomieszczeniach wc i łazienek. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.


Odp. Należy wykonać.

2. Przedmiar robót budowlany nie uwzględnia wykonania dachu płaskiego nad wejściem głównym z pokryciem papą termozgrzewalną. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i rysunek konstrukcyjny oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odp. Należy wykonać.

3. Przedmiar robót budowlany nie uwzględnia wykonania podestów wejściowych z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki z wymiarami i opis wykonania oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odp. Należy wykonać.

  
BURMISTRZ  
Stanisław Trzaskowski