

Dobre Miasto, 10.08.2021 r.

FR.271.3.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00073415/01 z dnia 04.06.2021 r.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej Pzp, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Architektura

1. Prosimy o udostępnienie przedmiaru na roboty związane z wycinką i nasadzeniami drzew. **Odp.** Roboty związane z wycinką i nasadzeniami należy wykonać zgodnie z przesłaną w załączeniu dokumentacją techniczną w zakresie zieleni zawierającą: - projekt gospodarki szatą roślinną wraz z wykazem drzew do usunięcia wskazanych w tabelach nr 2 i 3. Lokalizację drzew określa załączona mapa. Drzewa ponumerowano w terenie sprayem numeracją zgodną z numeracją w tabeli i na mapie. Gmina uzyskała zezwolenie Starosty Olsztyńskiego GŚ-V.613.92.2021.IZ z dnia 10 czerwca 2021 r. na usunięcie ww. drzew w związku z realizacją ww. inwestycji; - projekt zieleni wraz ze wskazaną technologią robót i wykazem materiału roślinnego do nasadzeń ujętego w tabeli nr 5. Przy czym ważne jest by zgodnie z warunkami otrzymanego od Starosty zezwolenia- minimalny obwód pnia sadzonek drzew, na wys. 1 m wynosił: 10-12 cm. **Załącznik nr 1.**
2. Czy pielęgnacja trawników i nasadzeń jest po stronie Zamawiającego? **Odp.** Pielęgnacja trawników i nasadzeń wykonanych przez Wykonawcę w ramach ww. inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
3. Jaki okres czasu obejmuje pielęgnacja trawników? **Odp.** Pielęgnacja trawników obejmuje okres 1 roku od dnia odbioru inwestycji.

4. Czy wykonanie nasadzeń zgodnie z Tabelą nr 5 projektu zieleni należy uwzględnić w wycenie ? **Odp.** Tak, należy uwzględnić wykonanie nasadzeń zgodnie z tabelą nr 5 projektu zieleni.
5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbrojenia podbudowy betonowej za pomocą włókien polipropylenowych zamiast siatki stalowej dla nawierzchni poliuretanowych? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wykonanie zbrojenia podbudowy betonowej za pomocą włókien polipropylenowych zamiast siatki stalowej dla nawierzchni poliuretanowych pod warunkiem dobrania odpowiedniej ilości włókien przez dostawcę zbrojenia rozproszonego zatwierdzonej przez Projektanta.

Sanitarne

6. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na wpięcie projektowanej instalacji wodociągowej do istniejącej sieci. **Odp.** Brak. Instalację wodociągową należy doprowadzić do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej do budynku zaplecza stadionu.

Elektryczne

7. Czy wykonanie zasilania studzienek teletechnicznych należy przyjąć do wyceny ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z zaznaczonym miejscem z którego ma zostać doprowadzone zasilanie oraz jaki kabel ma zostać zastosowany. **Odp.** Zasilania studzienek teletechnicznych nie należy przyjmować do wyceny.
8. W przedmiarze robót są pozycje na wykonanie tabliczek bezpiecznikowych dla słupów oraz wciąganie kabli. Z uwagi na to że zakres robót nie obejmuje wykonania masztów i latarni oświetleniowych prosimy o wyjaśnienie czy należy je uwzględnić w wycenie. **Odp.** W odległości 1m od wyznaczonego miejsca lokalizacji masztu oświetleniowego (lokalizacja masztu oświetleniowego jest od zewnętrznej strony bieżni) należy posadzić złącza kablowe termoutwardzalne – szafka szer. 260mm, wys. 580mm + fundament.

Z up. Burmistrza
/-/ Janusz Filipkowski
Zastępca Burmistrza