

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:	<i>Wykonanie traktu pieszo – jezdnego o nawierzchni z kostki polbrukowej oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia części ul. Gałczyńskiego w Dobrym Mieście</i>
Adres:	<i>Woj. Warmińsko – Mazurskie, Powiat Olsztyński, Gmina Dobre Miasto</i>
Nazwa i kody CPV:	<i>45233140-2 Roboty drogowe – w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)</i>
Inwestor:	<i>Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 – 040 Dobre Miasto</i>
Data opracowania:	<i>14.07.2014r.</i>

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie traktu pieszo – jezdnego o nawierzchni z kostki polbrukowej oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia części ul. Gałczyńskiego w Dobrym Mieście - branża drogowa

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –			
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,20	
					0,20
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
2		Wykopy wykonywane mechanicznie pod konstrukcję drogi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m ³	402,00	
					402,00
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów			
3		Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału pochodzącego z wykopu o wysokości do 3 m spycharkami w gr. kat. III-IV	m ³	195,00	
					195,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY			
3.1	D-04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
4		Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 56 cm	m ²	240,85	
					240,85
5		Mechaniczne wykonanie koryta pod dojścia do posesji w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm	m ²	23,43	
					23,43
3.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające			
6		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod jezdnię i zjazdu o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1 174,47	
					1 174,47
7		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod dojścia do posesji o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	23,43	
					23,43
3.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię i zjazdu o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 174,47	
					1 174,47
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
4.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe			
8		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	106,05	
					106,05
9		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	345,00	
					345,00
4.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe			

1	2	3	4	5	6
10		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	91,81	
					91,81
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE			
5.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników			
11		Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 174,47	
					1 174,47
12		Wykonanie nawierzchni dojeżdż do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	23,43	
					23,43