



GEOBET SP. Z O.O.

ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa części ulic Kolejowej i Zwycięstwa w Dobrym Mieście.

INWESTOR: Gmina Dobre Miasto

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Przedmiar

Lp. / Kod poz. przed.	Numer S.T.	Opis i Wyczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	SSTWiORB Nr D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
		990,00	m	990,000	
				RAZEM	990,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE			
2 d.2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
		82,20	m	82,200	
				RAZEM	82,200
3 d.2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt chodnikowych betonowych, nawierzchni bitumicznej.	m2		
		571,90 + 75,16 + 125,15 + 163,8 + 36,55	m2	972,560	
	asfalt	146,27	m2	146,270	
				RAZEM	1 118,830
4 d.2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie krawężników, obrzeży betonowych.	m		
		1672,18	m	1 672,180	
				RAZEM	1 672,180
5 d.2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych.	m2		
		47,00	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
6 d.2	SSTWiORB Nr D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m2		
		6916,86	m2	6 916,860	
				RAZEM	6 916,860
7 d.2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km.	m3		
		poz.3 * 0,10 + poz.4 * 0,15 * 0,30 + poz.5 * 0,15	m3	194,181	
				RAZEM	194,181
8 d.2	SSTWiORB Nr D-02.01.01	Niwelacja terenu. Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi.	m3		
		50,08 + 18,4 + 66,9 + 67,00	m3	202,380	
				RAZEM	202,380
9 d.2	SSTWiORB Nr D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2		
		poz.8	m2	202,380	
				RAZEM	202,380
3		NAWIERZCHNIA			
10 d.3	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m3		
	krawężniki wystające	$(0,30 * 0,10 + 0,20 * 0,10) * (1402,72)$	m3	70,136	
	obrzeża	$(0,20 * 0,10 + 0,10 * 0,10) * (400,74 + 19,63 + 16,79 + 189,04 + 88,25 + 115,91 + 191,48 + 105,78)$	m3	33,829	
				RAZEM	103,965
11 d.3	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła.	m3		
	krwężniki wtopione	$(0,30 * 0,10) * (279,51)$	m3	8,385	
				RAZEM	8,385
12 d.3	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		1402,72	m	1 402,720	
				RAZEM	1 402,720
13 d.3	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		279,51	m	279,510	
				RAZEM	279,510
14 d.3	SSTWiORB Nr D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m		

Przedmiar

Lp. / Kod poz. przed.	Numer S.T.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
		1127,62	m	1 127,620	
				RAZEM	1 127,620
15 d.3	SSTWiORB Nr D-05.03.05a	Jezdnia - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m2		
	jezdnia	6976,88	m2	6 976,880	
				RAZEM	6 976,880
16 d.3	SSTWiORB Nr D-05.03.05b	Zjazdy - Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0-31,5mm - gr. 15 cm.	m2		
	zjazdy	444,35	m2	444,350	
	zatoka	161,90	m2	161,900	
				RAZEM	606,250
17 d.3	SSTWiORB Nr D-05.03.23a	Zjazdy - Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2		
	poz.16		m2	606,250	
				RAZEM	606,250
18 d.3	SSTWiORB Nr D-04.04.02	Chodniki - Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0-31,5mm - gr. 10 cm.	m2		
	chodnik	2241,77	m2	2 241,770	
				RAZEM	2 241,770
19 d.3	SSTWiORB Nr D-05.03.23a	Chodniki - Kostka brukowa betonowa szara grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2		
	poz.18		m2	2 241,770	
				RAZEM	2 241,770
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, ZIELEN			
20 d.4	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.4	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne w tym dwie tablice pamiątkowe.	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
22 d.4	SSTWiORB Nr D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2		
		349,98	m2	349,980	
				RAZEM	349,980
23 d.4	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.4	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.4	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
26 d.4	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.4	SSTWiORB Nr D-07.05.02A	Bariery ochronne stalowe typ olsztyński - kolor czarny	m		
		21,00	m	21,000	
				RAZEM	21,000
28 d.4	SSTWiORB Nr D-07.01.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - próg zwalniający o szer. 60cm z tworzywa sztucznego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.4	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Wymiana latarni oświetlenia ulicznego z podłączeniem ich po przeciwnej stronie w zieleńcu.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	SSTWiORB Nr D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	990,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE				
2	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	82,200	0,00	0,00
3	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt chodnikowych betonowych, nawierzchni bitumicznej.	m ²	1 118,830	0,00	0,00
4	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie krawężników, obrzeży betonowych.	m	1 672,180	0,00	0,00
5	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych.	m ²	47,000	0,00	0,00
6	SSTWiORB Nr D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m ²	6 916,860	0,00	0,00
7	SSTWiORB Nr D-01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km.	m ³	poz.3 * 0,10 + poz.4 * 0,15 * 0,30 + poz.5 * 0,15 = 194,181	0,00	0,00
8	SSTWiORB Nr D-02.01.01	Niwelacja terenu. Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowniczymi.	m ³	50,08 + 18,4 + 66,9 + 67,00 = 202,380	0,00	0,00
9	SSTWiORB Nr D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	poz.8 = 202,380	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE						0,00
3		NAWIERZCHNIA				
10	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m ³	103,965	0,00	0,00
11	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła.	m ³	(0,30 * 0,10) * (279,51) = 8,385	0,00	0,00
12	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	1 402,720	0,00	0,00
13	SSTWiORB Nr D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	279,510	0,00	0,00
14	SSTWiORB Nr D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	1 127,620	0,00	0,00
15	SSTWiORB Nr D-05.03.05a	Jezdnia - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m ²	6 976,880	0,00	0,00
16	SSTWiORB Nr D-05.03.05b	Zjazdy - Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0-31,5mm - gr. 15 cm.	m ²	606,250	0,00	0,00
17	SSTWiORB Nr D-05.03.23a	Zjazdy - Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	poz.16 = 606,250	0,00	0,00
18	SSTWiORB Nr D-04.04.02	Chodniki - Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0-31,5mm - gr. 10 cm.	m ²	2 241,770	0,00	0,00
19	SSTWiORB Nr D-05.03.23a	Chodniki - Kostka brukowa betonowa szara grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	poz.18 = 2 241,770	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA						0,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, ZIELEN				
20	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	szt.	10,000	0,00	0,00
21	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne w tym dwie tablice pamiątkowe.	szt.	14,000	0,00	0,00
22	SSTWiORB Nr D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdnii farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	349,980	0,00	0,00
23	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	11,000	0,00	0,00
24	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000	0,00	0,00
25	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	33,000	0,00	0,00

Kalkulacja uproszczona

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
26 d.4	SSTWiORB Nr D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	9,000	0,00	0,00
27 d.4	SSTWiORB Nr D-07.05.02A	Bariery ochronne stalowe typ olsztyński - kolor czarny	m	21,000	0,00	0,00
28 d.4	SSTWiORB Nr D-07.01.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - próg zwalniający o szer. 60cm z tworzywa sztucznego	szt.	10,000	0,00	0,00
29 d.4	SSTWiORB Nr D-07.02.01	Wymiana latarni oświetlenia ulicznego z podłączeniem ich po przeciwnej stronie w zieleńcu.	szt.	5,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, ZIELEN						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23 %						0,00
Kosztorys brutto						0,00