

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE</b>					
1	KNR-W 2- d.101 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.3	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-01 d.10238-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. III - (wymiana gruntu) na śr. głębokość 60 cm	m <sup>3</sup>		
		1578	m <sup>3</sup>	1578.000	
				RAZEM	1578.000
3	KNR 2-31 d.10106-03 + KNR 2-31 0106-04	Ułożenie warstwy nasypowej - zagęszczanie mechaniczne - 60 cm grub.po zagęszcz. <i>+ geonitok nina G20</i>	m <sup>2</sup>		
		2630 <i>dz</i>	m <sup>2</sup>	2630.000	
				RAZEM	2630.000
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
4	KNR 2-31 d.20811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		114	m <sup>2</sup>	114.000	
				RAZEM	114.000
5	KNR 2-31 d.20813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
6	KNR 2-31 d.30103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
		3012	m <sup>2</sup>	3012.000	
				RAZEM	3012.000
7	KNR 2-31 d.30104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	<i>3012</i> <del>150.000</del>	<i>3012 dz</i>
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-31 d.30104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
		150 <i>KROTNOŚĆ 10</i>	m <sup>2</sup>	<i>3012</i> <del>150.000</del>	<i>3012 dz</i>
				RAZEM	150.000
9	KNR 2-31 d.30114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego- warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		3012	m <sup>2</sup>	3012.000	
				RAZEM	3012.000
10	KNR 2-31 d.30511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,00cm	m <sup>2</sup>		
		kostka betonowa gr. 8 cm bez fazy - 1215m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1215.000	
		1215		RAZEM	1215.000
11	KNR 2-31 d.30511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		gr. 5,00cm	m <sup>2</sup>	1797.000	
		1797		RAZEM	1797.000
<b>KRAWĘŻNIKI</b>					
12	KNR 2-31 d.40401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000
13	KNR 2-31 d.40402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		26.5	m <sup>3</sup>	26.500	
				RAZEM	26.500
14	KNR 2-31 d.40403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000

Danuta Żuk  
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
 i kompletowania budowy i robót  
 upr. byle Nr 123/93/OL  
 § 5 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b