


REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIĄGU ULICY
SOWIŃSKIEGO, PLACU ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU

KONCEPCJA REWITALIZACJI KAMIENICY MIESZKALNEJ NA DOM ARTYSTY
Z PRACOWNIĄ MALARSTWA I TKACTWA
DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 15, DZ. NR 328, OBR.2
ELEWACJE SKALA 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGI:

Na elewacji przyjęto kolor tynku RGB 191,167,161 , aby precyzyjnie określić oryginalny kolor tynków, należy wykonać badanie stratygraficzne

Stołarka okienna do wyminiary - na identyczną wg inwentaryzacji konserwatorskiej. Okna drewniane skrzynekowe, malowane na biało z odtworzeniem wymiarów, podziału szprossem i detalu architektonicznego. Drzwi zewnętrzne do wymiary - na identyczne wg inwentaryzacji konserwatorskiej.

Koncepcja wykonana na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z orzeczeniem o stanie technicznym wykonanej przez mgr inż. Mariana Wierzbowskiego w lutym 2010 r. Wszystkie podane wymiary należy sprawdzić z natury.



ELEWACJA ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON "		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:100
OBIEKT:	BUDYNEK KAMIENICY MIESZKALNEJ	DATA:	11.2011
ADRES:	DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 15, DZ. NR 328, OBR. 2	NR RYS:	A-6
TEMAT:	ELEWACJE	KONCEPCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:		Upr. bud. nr:	100/89/OL
OPRACOWAŁ:		Upr. bud. nr:	