


REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIĄGU ULICY SOWIŃSKIEGO, PLACU ŚW. KATARZYZNY ALEKSANDRYJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

KONCEPCJA REWITALIZACJI KAMIENICY MIESZKALNEJ NA ODTWORZENIE PRACOWNI SZEWSKO - RYMARSKIEJ

DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 17, DZ. NR 329, OBR.2
RZUT PARTERU SKALA 1:50



OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

UWAGI:

Projektowane ściany - zabudowa lekka z płyt GK na profilach stalowych z obustronnym płytowaniem. Gr. ścianek działowych 12 cm. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany - na identyczną wg inwentaryzacji konserwatorskiej. Okna drewniane skrzynkowe, malowane na biało z odtworzeniem wymiarów, podziału szprossem i detalu architektonicznego. Koncepcja wykonana na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z orzeczeniem o stanie technicznym wykonanej przez mgr inż. Mariana Wierzbowskiego w lutym 2010 r. Wszystkie podane wymiary należy sprawdzić z natury.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" 10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		BRANŻA:	ARCH.
		SKALA:	1:50
OBIEKT:	BUDYNEK KAMIENICY MIESZKALNEJ	DATA:	11.2011
ADRES:	DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 17, DZ. NR 329, OBR. 2	NR RYS.:	A-1
TEMAT:	RZUT PARTERU	KONCEPCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:		Upr. bud. nr:	100/89/OL
OPRACOWAŁ:		Upr. bud. nr:	