


REWITALIZACJA ZABUDOWY W UL. SOWIŃSKIEGO
PLACU ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU


KONCEPCJA REWITALIZACJI KAMIENIC MIESZKALNYCH NR 5 I 7
PARTER I I PIĘTRO - FUNKCJA MUZEALNA, PODDASZE JAKO ZALPECZE - MAGAZYNY NA EKSPONATY
DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 5 I 7, DZ. NR 323 I 324, OBR. 2
RZUT PODDASZA - SKALA 1:50

KAMIENICA NR 5

KAMIENICA NR 7



budynki w opracowaniu



OZNACZENIA:

- Wyburzenia
- Zamurowania, ściany projektowane
- Istniejące ściany

Wypożyczenie magazynów : szafy, regały i wieszaki - w zależności od zapotrzebowania

UWAGI:

Istniejące ściany z cegły ceramicznej pełnej o gr. podanej na rysunkach.
Projektowane ściany - zabudowa lekka z płyt GK na profilach stalowych z obustronnym płytowaniem. Gr. ścianek działowych 12,5 cm.
Stoiarka okienna do wymiaru - na identyczną wg inwentaryzacji konserwatorskiej. Okna drewniane skrzynekowe, malowane na biało z odwrotem wymiarów, podziału szprossem i detalu architektonicznego.
Stoiarka drzwiowa: Wskazane przez Konserwatora Zabytków drzwi do renowacji. Pozostałe drzwi do wymiany.

KONCEPCJA WYKONANA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ Z ORZECZENIEM O STANIE TECHNICZNYM WYKONANEJ PRZEZ mgr inż. M. WIERZBOWSKIEGO W LUTYM 2010r.
WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:50
OBIEKT:	Koncepcja rewitalizacji kamienic miejskich nr 5 i 7	DATA:	11.2011
ADRES:	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 5 i 7	NR RYS:	A-4
TEMAT:	RZUT PODDASZA	KONCEPCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	533901
SPRZĄDZAJĄCY:		Upr. bud. nr:	100890
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Tardak	Upr. bud. nr:	