




REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIĄGU UL. SOWIŃSKIEGO,
PLACU SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU

KONCEPCJA REWITALIZACJI KAMIENICY MIESZKALNEJ NR 9 NA ODTWORZENIE
BUDYNKU MIESZKALNEGO PIEKARZA Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 9, DZ. NR 325, OBR. 2
RZUT I PIĘTRA - SKALA 1:50



OZNACZENIA:

- Wyburzenia
- Zamurowania, ściany projektowane
- Istniejące ściany



Odtworzenie dawnego mieszkania - aranżacja i wyposażenie pomieszczeń na wzór dawnych mieszkań. Należy wyeksponować sprzęty i naczynia używane dawniej w codziennych czynnościach. Centralną częścią mieszkania jest kuchnia. Dawniej w kuchni się jadło, spało, myło, przyjmowało gości.

UWAGI:

Istniejące ściany z cegły ceramicznej pełnej o gr. podanej na rysunkach. Projektowane ściany - zabudowa lekką z płyt GK na profilach stalowych z obustronnym płytowaniem. Gr. ścianek działowych 12,5 cm. Przy aneksie kuchennym - ścianka z lukster. Stoiarka okienna do wymiany - na identyczną wg inwentaryzacji konserwatorskiej. Okna drewniane skrzynkowe, malowane na biało z odtworzeniem wymiarów, podziału szprossem i detalu architektonicznego. Stoiarka drzwiowa. Wskazane przez Konserwatora Zabytków drzwi do renowacji. Pozostałe drzwi do wymiany. Stoiarka drzwiowa. Wskazane przez Konserwatora Zabytków drzwi do renowacji. Pozostałe drzwi do wymiany.

KONCEPCJA WYKONANA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ Z ORZECZENIEM O STANIE TECHNICZNYM WYKONANEJ PRZEZ mgr inż. M. WIERZBOWSKIEGO W LUTYM 2010r. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:50
OBIEKT:	Kamienica mieszkalna nr 9	DATA:	11.2011
ADRES:	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 9	NR RYS:	A-2
TEMAT:	RZUT I PIĘTRA	KONCEPCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/89/OI
SPRAWDZAJĄCY:		Upr. bud. nr:	100/89/OI
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Tadrzak	Upr. bud. nr:	