



REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIĄGU UL. SOWIŃSKIEGO, PLACU SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

KONCEPCJA REWITALIZACJI KAMIENICY MIEJSKIEJ NA ODTWORZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PIEKARZA Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ DOBRE MIASTO, UL. SOWIŃSKIEGO 9, DZ. NR 325, OBR. 2 RZUT PARTERU - SKALA 1:50

OZNACZENIA:

- Wyburzenia
- Zamurowania, ściany projektowane
- Istniejące ściany
- Przygotowanie zakwasu
- Przechowywanie zakwasu
- Przygotowanie zaczynu - frementacja
- Formowanie ciasta
- Wyrastanie ciasta
- Wypiek chleba
- Odbiór pieczywa
- Sklepowy piec elektryczny typu Bakerpol lub inny równoważny



Pomieszczenie piekarni wyposażać w narzędzia którymi posługiwano się dawnej przy wypieku chleba. W piekarni zamieścić gratkę lub zdjęcia dokumentujące i przedstawiające dawną produkcję chleba. Można również zamieścić ekran TV i odwarzać film o tradycjach produkcji i historii chleba.

UWAGI:


Istniejące ściany z cegły ceramicznej pełnej o gr. podanej na rysunkach. Projektowane ściany - zabudowa lekka z płyt GK na profilach stalowych z obustronnym płytowaniem. Gr. ścianek działowych 12,5 cm. Stoiarka okienna do wymiary - na identyczną wg inwentaryzacji konserwatorskiej. Okna drewniane skrzynekowe, malowane na biało z odtworzeniem wymiarów, podziału szprossem i detalu architektonicznego. Stoiarka drzwiowa: Wskazane przez Konserwatora Zabytków drzwi do renowacji. Pozostałe drzwi do wymiary.

Pomieszczenie piekarni wykończyć na wzór starych piekarni - pomieszczenie ma nazywać do starych i tradycyjnych receptur produkcji chleba.

KONCEPCJA WYKONANA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ Z ORZECZENIEM O STANIE TECHNICZNYM WYKONANEJ PRZEZ mgr inż. M. WIERZBOWSKIEGO W LUTYM 2010r. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI.



Piec chlebowy ; Źródło : Internet



Naczynia, koszyki, dzieże, niecki, łopata do wkładania i wyjmowania chleba ; Źródło : Internet

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLŚTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:50
OBIEKT:	Kamienica mieszkalna nr 9	DATA:	11.2011
ADRES:	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 9	NR RYS:	A-1
TEMAT:	RZUT PARTERU	KONCEPCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/89/OI
SPRAWDZAJĄCY:		Upr. bud. nr:	100/89/OI
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Tadrzak	Upr. bud. nr:	