




KONSTRUKCJA DACHU 1:50



Nr.	Element	Ilość	Przekrój	Długość (mb)	m3
1	K1 krokiew	10	7,5x17,5	6.85	0.90
2	K2 krokiew	29	7,5x17,5	7.15	2.72
3	K3 krokiew	2	7,5x17,5	6.56	0.17
4	K4 krokiew	2	7,5x17,5	5.90	0.15
5	K5 krokiew	1	7,5x17,5	5.30	0.07
6	K6 krokiew	2	7,5x17,5	1.80	0.05
7	K7 krokiew	2	7,5x17,5	2.90	0.07
8	K8 krokiew	4	7,5x17,5	3.20	0.17
9	K9 krokiew	10	7,5x17,5	6.55	0.86
10	KK1 krokiew	2	7,5x17,5	4.90	1.32
11	J1 jętka	10	8x20	4.90	0.78
12	J2 jętka	17	8x20	4.85	1.32
13	J3 jętka	4	8x20	1.75	0.11
14	M1 murłata	2	10x10	3.40	0.07
15	M2 murłata	2	15x15	5.45	0.25
16	M3 murłata	1	15x15	13.80	0.31
17	M4 murłata	2	15x15	2.40	0.11
18	M5 murłata	2	15x15	4.15	0.19
RAZEM					9.62



UWAGA:
należy dodać wymiar na obróbki ciesielskie,
podane wymiary nie zawierają nadwyżki na obróbki
ciesielskie

Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ			
PROBUD ul. Jagiellończyka 16 14-200 Iława tel.(89) 644 80 93 LICENCJA: IntelCAD ID klienta : #1390336	OPRACOWAŁ: Cezary Osiński		PROJEKTOWAŁ:
	INWESTOR: URZĄD MIEJSKI ul. Warszawska 14 11-040 Dobrze Miasto		TYTUŁ RYS: KONSTRUKCJA DACHU
BRANŻA: KONSTR.	DATA: 09.2014r.	SKALA: 1:50	NR RYS: 9