


PRZEKRÓJ A-A 1:50

A	Dachówka ceramiczna	
	ŁATY, KONTRŁATY	
	WIATROIZOLACJA	
	KROKWE	7,5/17,5 CM
	WEŁNA MINERALNA	20 CM
	PAROIZOLACJA	
B	BEŁKA DREWNIANA	8X16CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K	2X1.5CM
C	WYPRAWA TYNKARSKA	3MM
	ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ	3MM
	STYROPIAN	16CM
	BLOCZKI SYLIKATOWE	24CM
	TYNK CEM-WAP	1.5CM
E	TERAKOTA	5MM
	PODKŁAD BETONOWY	5CM
	FOLIA PCV	3MM
	STYROPIAN	8CM
	2X PAPA NA LEPIKU ASF.	0.6MM
	CHUDY BETON	15CM
	PODSYPKA PIASKOWA	20CM
F	OKŁADZINA KLINKIEROWA	0.5MM
	STYROPIAN	8CM
	IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA	3MM
	BLOCZKI BETONOWE	36CM



Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ			
<b>PROBUD</b> ul. Jagiellończyka 16 14-200 Hawa tel.(89) 644 80 93 LICENCJA: IntelCAD ID klienta : #1390336	OPRACOWAŁ: Cezary Osiński		PROJEKTOWAŁ:
	INWESTOR: URZĄD MIEJSKI ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto		TYTUŁ RYS: PRZEKRÓJ A-A
	ADRES INWESTYCJI: dz.nr. 125, Prasłity obr. Prasłity gm. Dobre Miasto		
BRANŻA: ARCH.	DATA: 09.2014r.	SKALA: 1:50	NR RYS: 5