



GEOBET SP. Z O.O.
Aleja Przyjaciół 40/7,
10-148 Olsztyn

Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w ciągu działek ewidencyjnych 222/2 oraz 226 - obręb 5 Smolajny (pas drogowy)**

INWESTOR: **Gmina Dobre Miasto**
ul. Warszawska 14,
11-040 Dobre Miasto

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	3
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ZIELEŃ	4
Kosztorys ofertowy	6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6
2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	6
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ZIELEŃ	7

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		547,00	m	547,00	
				RAZEM	547,00
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1.2	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń	m		
		163,50	m	163,50	
				RAZEM	163,50
1.3		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.1.3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 10cm - humusu za pomocą koparki podsiębiernej na odkład	m3		
		295,81	m3	295,81	
				RAZEM	295,81
4 d.1.3	D-02.01.01	Niwelacja terenu - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odkład	m3		
		317,60	m3	317,60	
				RAZEM	317,60
5 d.1.3	D-02.03.01	Niwelacja terenu - formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału pochodzącego z niwelacji terenu.	m3		
		221,82	m3	221,82	
				RAZEM	221,82
6 d.1.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z ziemi zmagazynowanej w hałdach - wywóz i utylizacja na odl. do 5km	m3		
		poz.4 - poz.5	m3	95,78	
				RAZEM	95,78
7 d.1.3	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej A 110 PS w wykopie	m		
		111,50	m	111,50	
				RAZEM	111,50
2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
8 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2		
		poz. 14	m2	3 466,87	
				RAZEM	3 466,87
9 d.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe - betonowa z oporem	m3		
		(0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,20) * poz.10	m3	0,74	
		(0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,20) * poz.11	m3	7,47	
				RAZEM	8,21
10 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		16,50	m	16,50	
				RAZEM	16,50
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
		90,50	m	90,50	
				RAZEM	90,50
12 d.2	D- 05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		18,00	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
13 d.2	D-04.02.01	Warstwa ulepszanego podłoża z pospółki- grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		100,00	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
14 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm.	m2		
		poz. 16	m2	3 000,20	
		poz. 19	m2	448,67	
		poz. 12	m2	18,00	
				RAZEM	3 466,87
15 d.2	D- 05.03.05B	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
		poz. 16	m2	3 000,20	
				RAZEM	3 000,20
16 d.2	D- 05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm	m2		
		2755,99	m2	2 755,99	
		244,21	m2	244,21	
				RAZEM	3 000,20
17 d.2	D- 05.03.05A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2		
		poz. 16	m2	3 000,20	
				RAZEM	3 000,20
18 d.2	D- 05.03.05A	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm	m2		
		poz. 16	m2	3 000,20	
				RAZEM	3 000,20
19 d.2	D-04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm	m2		
		448,67	m2	448,67	
				RAZEM	448,67
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ZIELEŃ			
20 d.3	D-00.00.00	Wiata przystankowa Sopol, grupa III typ 2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
22 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
23 d.3	D- 03.02.01A	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
24 d.3	D-03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.3	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej.	m3		
		poz.3	m3	295,81	
				RAZEM	295,81
26 d.3	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.	m2		
		1633,15	m2	1 633,15	
				RAZEM	1 633,15

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	OBSŁUGA GEODEZYJNA					
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	547,00		
Razem dział: OBSŁUGA GEODEZYJNA						
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.1.2	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń	m	163,50		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.3	ROBOTY ZIEMNE					
3 d.1.3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 10cm - humusu za pomocą koparki podsiębiernej na odkład	m3	295,81		
4 d.1.3	D-02.01.01	Niwelacja terenu - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odkład	m3	317,60		
5 d.1.3	D-02.03.01	Niwelacja terenu - formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału pochodzącego z niwelacji terenu.	m3	221,82		
6 d.1.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z ziemi zmagazynowanej w hałdach - wywóz i utylizacja na odl. do 5km	m3	poz. 4 - poz. 5 = 95,78		
7 d.1.3	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej A 110 PS w wykopie	m	111,50		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI					
8 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	poz. 14 = 3 466,87		
9 d.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe - betonowa z oporem	m3	8,21		
10 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16,50		
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,50		
12 d.2	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18,00		
13 d.2	D-04.02.01	Warstwa ulepszonego podłoża z pospółki- grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	100,00		
14 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm.	m2	3 466,87		
15 d.2	D-05.03.05B	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego	m2	poz. 16 = 3 000,20		
16 d.2	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm	m2	3 000,20		
17 d.2	D-05.03.05A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	poz. 16 = 3 000,20		
18 d.2	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm	m2	poz. 16 = 3 000,20		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.2	D-04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm	m2	448,67		
Razem dział: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ZIELEŃ					
20 d.3	D-00.00.00	Wiata przystankowa Sopel, grupa III typ 2	szt	1,00		
21 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
22 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	5,00		
23 d.3	D-03.02.01A	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt.	7,00		
24 d.3	D-03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
25 d.3	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej.	m3	poz.3 = 295,81		
26 d.3	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.	m2	1 633,15		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, ZIELEN						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						