

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek drogi dz. nr 190 obręb Orzechowo, gmina Dobre Miasto					
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz wykonaniem mapy powykonawczej	km		
d.1	0104-03 - analogia	0,44	km	0.440	
				RAZEM	0.440
2	KSNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z wywozem i utylizacją do 12 km	ha		
d.1	0102-05	0,9	ha	0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z wywozem i utylizacją do 12 km	szt.		
d.1	0105-04 analogia	98	szt.	98.000	
				RAZEM	98.000
4	KSNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 440*4+4*8*3	m ²		
d.1	0106-01		m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
5	KSNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatków za dalsze 5 cm - do 20 cm	m ²		
d.1	0106-02	1856	m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
6	KSNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 12 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-06 analogia	1856*0,2	m ³	371.200	
				RAZEM	371.200
7	KSNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0209-01	440	m ³	440.000	
				RAZEM	440.000
8	KSNR 1	Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na odl.do 10 m	m ³		
d.1	0211-01	156,5	m ³	156.500	
				RAZEM	156.500
9	KSNR 1	Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m ³		
d.1	0211-03	156,5	m ³	156.500	
				RAZEM	156.500
10	KSNR 1	Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m	m ³		
d.1	0211-07	156,5	m ³	156.500	
				RAZEM	156.500
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - z pospółki dowiezionej	m ³		
d.1	0235-02 analogia	690,3	m ³	690.300	
				RAZEM	690.300
12	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów indywidualnych	m ²		
d.1	0103-03	1856	m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
13	KSNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie z pospółki o gr.30	m ²		
d.1	0104-03	1856	m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
14	KSNR 6	Warswa górna nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych z kruszywo łamanych gr. 8 cm - KŁSM 0-31,5 mm C90/3	m ²		
d.1	0113-04	1856	m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
15	KSNR 6	Oczyszczenie lub wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm - z wywozem urobku do 12 km	m		
d.1	1302-02 analogia	345*2	m	690.000	
				RAZEM	690.000
16	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykopami, ławami żwirowymi, zasypką z pospółki zagęszczaną mechanicznie i przyczółkami 4*9	m		
d.1			m	36.000	
				RAZEM	36.000