




A



A (1:37)



Uwagi:

1. Konstrukcja stała, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
2. Ilość ciągów komunikacyjnych: 2.
3. Długość ciągu komunikacyjnego: 2000 [mm].
4. Ilość siedzisk: 152 szt.
5. Połączenie dachowe proste, pokrycie poliwęglanem komorowym.
6. Podesty z krat VEMA.
7. Siedziska plastikowe, wysokość oparcia: 250 [mm].
8. Na trybunie zostały wydzielone 2 miejsca dla inwalidów.

GMINA DOBRE MIASTO ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

obiekt	TRYBUNA ZADASZONA	TRYBUNA LEWA CZĘŚĆ
adres	ul. Olsztyńska w Dobrym Mieście dz. nr geod. 104 obręb nr 4 miasta Dobre Miasto	TEMAT: Trybuna zadaszona zewnętrzna 5 rzędowa
skala	1:60	Rys. 1